

JUDEȚUL BIHOR
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SALONTA
SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANĂ
Str. Republicii nr. 1
Telefon: 373.243; 0359.409.730; 0359.409.731
Fax: 0359.409.733; 0359.409.732
nr. 3387 din 31.05.2018

SE APROBA
PRIMAR
Török László



CAIET DE SARCINI

pentru realizarea lucrărilor de reparații accese pietonale executate cu
îmbrăcămiși asfaltice de 4 cm.grosime, în municipiul Salonta

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1.(1) Prezentul “caiet de sarcini” a fost întocmit în baza legislației în vigoare:

- Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

- Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

- H.G 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor

Referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii .

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 aprobat prin H.C.L.M.S. nr.28 din 22.02.2018.

(2) În prezentul “caiet de sarcini” se precizează condițiile în care se vor realiza lucrările de reparații accese pietonale și trotuare executate cu îmbrăcămiși asfaltice conform Anexei I, Lista de cantități pe categorii de lucrări și Anexa 2, Lista strazilor propuse conf. referatului de necesitate ca parti integrante a prezentului caiet de sarcini.

(3) Lucrările de reparații accese pietonale și legături la trotuare executate cu îmbrăcămiși asfaltice în mun. Salonta vor fi **încredintate prin atribuire directă** după prospectarea pietei, prin publicarea în SICAP secțiunea publicitate anunțuri.

CAPITOLUL II

Condițiile de realizare a lucrărilor de reparații accese pietonale executate cu îmbrăcămînți asfaltice de 4 cm.grosime în municipiul Salonta

Art. 2:(1) Lucrările de reparații accese pietonale executate cu îmbrăcămînți asfaltice în mun. Salonta se vor executa prin realizarea următoarelor lucrări (faze):

- decaparea stratului de asfalt
- scarificarea usoara a impietruiri
- ranforsarea stratului de baza ,complectarea cu strat agregate naturale.
- înlăturarea materialului rezultat si transportul la locurile indicate
- nivelare ,pregatire suprafete scarificare usoara,compactare
- inlocuirea bordurilor deteriorate sau lipsă
- curățirea suprafeței pentru asternere covor asfalt.
- amorsarea suprafete peste care se va aplica stratul de uzura.
- procurarea betonului asfaltic și transportul la punctul de lucru
- executarea îmbrăcămînții asfaltice cu BA 8,de 4 cm grosime.
- cilindrarea îmbrăcămînți asfaltice.

(2) Suprafata totala de lucru **1500 mp**,conform Anexi 1 Lista de Cantitati de lucrari si Anexa 2.Lista strazilor (obiectiv) anexa la prezentul caiet de sarcini.

CAPITOLUL III

Drepturile și obligațiile ofertantului

Art. 3:Ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare va solicita Primăriei mun. Salonta predarea amplasamentului, pentru toate strzile cuprinse în listă

Art. 4: Executantul are obligația de-a supraveghea lucrările, de-a asigura forța de muncă, materialele și utilajele necesare executării lucrărilor și încadrarea în graficul de execuție.

Art. 5: Pe parcursul execuției lucrărilor executantul are obligația:

- de-a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe șantier;
- de-a depozita utilaje, echipamente sau surplusul de materiale;
- de-a aduna și îndepărta resturile de materiale, moloz, care nu mai sunt necesare,acestea se vor transporta la locurile indicate de beneficiar.
- nu se vor reutiliza materialele rezultate în urma decapari sau curatiri suprafetelor.

Art. 6: Pe parcursul execuției lucrărilor executantul are obligația de-a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

- confortul riveranilor;
- căile de acces prin folosirea și ocuparea drumurilor, podurilor, publice sau private.

Art. 7: Executantul lucrării are obligația de-a executa lucrările conform normativelor în vigoare, iar în cazul apariției unor neclarități să solicite beneficiarului lucrării date explicite privind neclaritățile ivite.

Art. 8: Pe toată durata executării lucrărilor executantul răspunde de producerea de avarii (cauzate din vina sa) la rețelele edilitare (apă, canal, cămine, aerisire de gaz) sau la semnalizarea rutieră.

Art. 9: Pe toată durata executării lucrărilor de reparație a trotuarelor executantul va lua măsuri de protecție a muncii și de siguranță a circulației.

Art. 10: În caz de forță majoră (precipitații) care duc la deprecierea calității lucrării, executantul va sista imediat lucrările până la înlăturarea factorilor de risc.

CAPITOLUL IV **Drepturile și obligațiile beneficiarului**

Art. 11: Primăria mun. Salonta, beneficiarul lucrărilor, va stabili la semnarea contractului de comun acord cu executantul graficul de eşalonare a lucrărilor.

Art. 12: Primăria mun. Salonta are obligația și totodată și dreptul de-a verifica, prin personalul propriu, în teren modul de realizare a lucrărilor, materialele folosite și ritmul de lucru.

Art. 13.(1) În cazul în care beneficiarul lucrării constată abateri grave în modul de execuție a lucrărilor are dreptul de-a sista temporar continuarea lucrărilor și să ceară eliminarea (remedierea) neajunsurilor constatate.

(2) Acestea vor fi menționate în registrul pentru procese-verbale, note și constatari de santier.

CAPITOLUL V **Rezilierea - încetarea contractului**

Art. 14. Perioada, minimă de garanție de bună execuție este de 24 luni.

Art. 15: Contractul de executare a lucrărilor încetează la data semnării procesului verbal de recepție finală.

CAPITOLUL VI **Criterii de atribuire**

Art. 16: Conf legi 98/2016 art.187 alin.3 lit.a.) “Pretul cel mai scazut”

CAPITOLUL VII **Soluționarea litigiilor**

Art. 17: (1) Neînțelegerile rezultate din executarea contractului de execuție a lucrării se vor soluționa de către părți pe căi amiabile.

(2) Eventualele litigii se vor soluționa pe calea contenciosului administrativ.

ȘEF SERVICIU S.D.U.
Ing.Smeu Luminița



INTOCMIT SDU
ref.Cociubei Liviu



Persoana juridica Achizitoare	PRIMARIA MUN.SALONTA	Formular F 3
Obiectivul	SALONTA REPARATII	
Oobiectul	REPARATII TROTUARE SI ACCESE PIETONALE	ESTIMARE LA 1500 MP

Anexa 1. la Caiet de Sarcini nr. 3387 din 31.05.2018

LISTA DE CANTITAI DE LUCRARI

Categoria de lucrari: Reparatii trotuare si accese pietonale cu imbracaminte
din BA8 de 4 cm


Nr.crt	Simbol articol Denumire Articol	U/M	CANT		
001	DG05A1 DECAPAREA DE IMBRAC.CU STRAT PANA LA 3 CM GROSIME FOTMATE DIN COVOARE ASF.	MP	1000		
002	TRB01A25 TRANSPORTUL MATERIALULUI CU ROABA PE PNEURI...GRUPA4 DIST.50 m	TONA	72		
003	TRA01A01P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMANTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASC.DIST=5 KM	TONA	72		
004	TSA01A1 SAPATURA MANUALA DE PAMANTURI IN SPATII LIMITATE.....	MC	40		
005	TRA01A01P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMANTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASC.DIST=5 KM	TONA	64		
006	DA06A1 STRAT DE AGREGATE NATURALE CILINDR.CU FUNCTIA DE REZIST.FILTRANTA.....	MC	11		
007	TRA01A45 TRANSP. RUTIERMATERIAL.SEMIFABR. CU AUTOBASculANTA PE DIST.....	TONA	17,6		
008	DH02C1 SCARIFICAREA USOARA A IMPIETRUIRI PANA LA 5 CM.ADNC.MANUAL (manopera)	100.MP	15		
009	TS02A1 FINISAREA MANUALA A TERENURILOR S PLATFORMELOR CU DENIV.DE10-20 CM,IN TEREN USOR.	MP	15		

	Simbol articol Denumire Articol				
010	TsD07XB COMPACTAREA MEC.A UMPLUT.CU ROLUL COMPACTOR AUTOPROPULSAT DE 10-12T IN STRATURI SUCESIV IN STRAT.DE 15-20 CM GROSIME,EXCLUSIV UDAREA FIECARUI STRAT IN PARTE.....	100 MC	1.5		
011	DG04B1 DESFACEEA DE BORDURI DIN PIATRA SAU BETON ORICE DIM.ASEZATA PE BETON	M	350		
012	008 DE11A1 BORDURI MICI PREFABR.DIN BETON CU SECTIUNEA DE 10x15 cm pentru incarcare sp.verzi,trotuare.....	M	810		
013	009 20019216 BETON MARFA CLASA C8/10 (B150) cu balast cu granulatia pana la 3 mm	MC	16,2		
014	TRA01A45 TRANSP.RUTIER L BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE...5,5 mc dist.....	tona	38,88		
015	TRA01A45 TRANSP. RUTIER ...MATERIAL.SEMIFABR. CU AUTOBASCULANTA PE DIST.....	TONA	27		
016	DB01D1 CURATIREA MECANICA IN VEDEREA APLICARII IMBRAC.SAU SAU IMBRACAM. BITUMIN.....	MP	1500		
017	DB02D1 AMORSAREA SUPRAFETELOR STRATURILOR DE BAZA SAU A IMBRACAMINTILOREXEC CU EMULSIE CATIONICA CU RUPERE RAPIDA	100 MP	15		

018	DB19E1 IMBRACAMINTE DIN BETON ASFALTIC CU AGREG.MARE EXEC.LA CALD....GROSIME 4 cm CU ASTERNERE MEC.....	MP	1500		
019	015 20018327 MIXTURA ASFALTICA BA 8	TONA	144		
020	TRA01A45 TRANSP.RUTIER AL SEMIFAB.CU AUTOBASCULANTA PE dist.....	TONA	144		

INTOCMIT SDU

ref.Cociubei Liviu



ANEXA 2. LA CAIET DE SARCINI nr. 3387 din 31.05.2018

REPARATII TROTUARE SI ACESE PIETONALE CU IMBRACAMINTE DIN BA 16

LISTA STRAZILOR

Nr.crt.	DENUMIRE STRADA	OBIECTIV	SUPRAFATA/MP
1	Republicii (inters cu Bolyai)	Acces spre trecere pietoni	20 mp
2	Rrepublicii 36 (bloc Finante)	Reparare platou intrare ANAF	50 mp
3	Regele Ferdinand (ANL-LIDL)	Acces trecere pietoni	30 mp
4	Aradului (curba DN79)	Acces trecere pietoni	30 mp
5	Aradului (spate OMV –ANL)	Trotuar	30 mp
		Trotuar	40 mp
6	Aradului ANL	Trotuar la amplasament modul ecologic	30 mp
7	Aradului Blocuri Z1-Z5	Imbracaminte trotuar	300 mp
8	Bocskai Istvan	Trotuare-par/impar	286 mp
9	Alexandru Vlahuta	Trotuar	110 mp
10	Constantin Brancoveanu	Trotuar	55 mp
11	Rozelor	Trotuar	88 mp
12	Horea (trons Toldi strada Mica) dreapta	Trotuar	120 mp
13	Alea P.Paulescu (incinta blocuri)	Trotuar la amplasament modul ecologic	100 mp
14	Zilahi (trons P.Tg.-T.Vladim)	Trotuar + Bordura 120 m	144 mp
15	Ion Slavici	Trotuar+ Bordura	67 mp
	Total suprafata		1500 mp

INTOCMIT SDU

ref.Cociubei Liviu

