

JUDEȚUL BIHOR
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SALONTA
SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANĂ
Str. Republicii nr. 1
Telefon: 373.243; 0359.409.730; 0359.409.731
Fax: 0359.409.733; 0359.409.732
nr. 6270 din 26.07.2017

SE APROBA
PRIMAR
Török László



CAIET DE SARCINI

pentru realizarea lucrărilor de reparații accese pietonale executate cu
îmbrăcămînți asfaltice de 4 cm.grosime, în municipiul Salonta

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1.(1) Prezentul “caiet de sarcini” a fost întocmit în baza legislației în vigoare:

- Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

- Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

- H.G 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor

Referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii .

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 aprobat prin H.C.L.M.S. nr.107 din 13.07.2017.

(2) În prezentul “caiet de sarcini” se precizează condițiile în care se vor realiza lucrările de reparații accese pietonale și trotuare executate cu îmbrăcămînți asfaltice conform Anexei I, Lista de cantități pe categorii de lucrări și Anexa 2, Lista strazilor propuse conf. referatului de necesitate nr 5771.din 08.09.2017 ca parti integrante a prezentului caiet de sarcini.

(3) Lucrările de reparații accese pietonale și legături la trotuare executate cu îmbrăcămînți asfaltice în mun. Salonta vor fi **incredintate prin atribuire directa** după prospectarea pietri, prin publicarea în SEAP secțiunea publicitate anunțuri.

CAPITOLUL II

Condițiile de realizare a lucrărilor de reparații accese pietonale executate cu îmbrăcămînți asfaltice de 4 cm.grosime în municipiul Salonta

Art. 2: Lucrările de reparații accese pietonale executate cu îmbrăcămînți asfaltice în mun. Salonta se vor executa prin realizarea următoarelor lucrări (faze):

- decaparea stratului de asfalt
- înlăturarea materialului rezultat si transportul la locurile indicate
- nivelare ,pregatire suprafete scarificare usoara,compactare
- inlocuirea bordurilor deteriorate sau lipsă
- curățirea suprafeței pentru asternere covor asfalt.
- amorsarea suprafete peste care se va aplica stratul de uzura.
- procurarea betonului asfaltic și transportul la punctul de lucru
- executarea îmbrăcămînții asfaltice cu BA 8,de 4 cm grosime.
- cilindrarea îmbrăcămînți asfaltice.
- asternerea nisipului bituminat.

CAPITOLUL III

Drepturile și obligațiile ofertantului

Art. 3:Ofertantul a căruia ofertă a fost declarată câștigătoare va solicita Primăriei mun. Salonta predarea amplasamentului, pentru toate strzile cuprinse în listă

Art. 4: Executantul are obligația de-a supraveghea lucrările, de-a asigura forța de muncă, materialele și utilajele necesare executării lucrărilor și încadrarea în graficul de execuție.

Art. 5: Pe parcursul execuției lucrărilor executantul are obligația:

- de-a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe șantier;
- de-a depozita utilaje, echipamente sau surplusul de materiale;
- de-a aduna și îndepărta resturile de materiale, moloz, care nu mai sunt necesare, acestea se vor transporta la locurile indicate de beneficiar.
- nu se vor reutiliza materialele rezultate în urma decapării sau curățirii suprafețelor.

Art. 6: Pe parcursul execuției lucrărilor executantul are obligația de-a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

- confortul riveranilor;
- căile de acces prin folosirea și ocuparea drumurilor, podurilor, publice sau private.

Art. 7: Executantul lucrării are obligația de-a executa lucrările conform normativelor în vigoare, iar în cazul apariției unor neclarități să solicite beneficiarului lucrării date explicite privind neclaritățile ivite.

Art. 8: Pe toată durata executării lucrărilor executantul răspunde de producerea de avarii (cauzate din vina sa) la rețelele edilitare (apă, canal, cămine, aerisire de gaz) sau la semnalizarea rutieră.

Art. 9: Pe toată durata executării lucrărilor de reparație a trotuarelor executantul va lua măsuri de protecție a muncii și de siguranță a circulației.

Art. 10: În caz de forță majoră (precipitații) care duc la deprecierea calității lucrării, executantul va sista imediat lucrările până la înlăturarea factorilor de risc.

CAPITOLUL IV
Drepturile și obligațiile beneficiarului

Art. 11: Primăria mun. Salonta, beneficiarul lucrărilor, va stabili la semnarea contractului de comun acord cu executantul graficul de eșalonare a lucrărilor.

Art. 12: Primăria mun. Salonta are obligația și totodată și dreptul de-a verifica, prin personalul propriu, în teren modul de realizare a lucrărilor, materialele folosite și ritmul de lucru.

Art. 13.(1) În cazul în care beneficiarul lucrării constată abateri grave în modul de execuție a lucrărilor are dreptul de-a sista temporar continuarea lucrărilor și să ceară eliminarea (remedierea) neajunsurilor constatate.

(2) Acestea vor fi menționate în registrul pentru procese-verbale, note și constatari de santier.

CAPITOLUL V
Rezilierea - încetarea contractului

Art. 14. Perioada, minimă de garanție de bună execuție este de 24 luni.

Art. 15: Contractul de executare a lucrărilor încetează la data semnării procesului verbal de recepție finală.

CAPITOLUL VI
Criterii de departajare

Art. 16: Se constituie în criteriile de departajare a licitației următoarele:
- prețul cel mai mic oferit pentru executarea lucrărilor.

CAPITOLUL VII
Soluționarea litigiilor

Art. 17: (1) Neînțelegerile rezultate din executarea contractului de execuție a lucrării se vor soluționa de către părți pe căi amiabile.

(2) Eventualele litigii se vor soluționa pe calea contenciosului administrativ.

ȘEF SERVICIU S.D.U.
Ing.Smeu Luminița




ȘEF SERV.ECONOMIC
Ec.Kis Anamaria



COMP.JURIDIC
jr.Csak Trombitas Dora



INTOCMIT SDU.
Ref. Cocinbei Liviu



OBIECTIV: Salonta- reparatii

OBIECTUL:

STADIUL FIZIC:

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG05A1 Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 cm grosime, formate din : covoare asfaltice permanente,betoane asfaltice	mp	2,000.00 material: manopera: utilaj: transport:		
2	TRB01A25 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...4 distanta 50m	tona	144.00 material: manopera: utilaj: transport:		
3	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	144.00 material: manopera: utilaj: transport:		
4	DH02C1 Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime manual	100 mp	20.00 material: manopera: utilaj: transport:		
5	TSE02A1 Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren usor	100 mp	20.00 material: manopera: utilaj: transport:		
6	TsD07XB Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compactor static autopropulsat de 10-12 t in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactarea exclusiv udarea fiecarui strat in parte umpluturile executandu-se...92-94 coroziv	100m c	2.00 material: manopera: utilaj: transport:		
7	DG04B1 Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezata pe beton;	m	200.00 material: manopera: utilaj: transport:		
8	DE11A1 Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	200.00 material: manopera: utilaj: transport:		
9	20019216 Beton marfa clasa C 8/10 (Bc10), (B150) cu balast cu granulatia pina la 31 mm	mc	8.50 material: manopera: utilaj: transport:		

STADIUL FIZIC: Trotuare din BA8

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
10	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	20.40			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11	TRA01A45	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 45 km.	tona	6.91			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
12	DB01D1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra nebitumata, executata cu matura mecanica fixata pe tractor.	mp	2,000.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
13	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	20.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
14	DB19E1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 4 cm cu asternere mecanica	mp	2,000.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
15	20018327	Mixtura asfaltica tip BA8	tona	188.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
16	TRA01A45	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 45 km.	tona	188.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
CAS							
Fond de risc							
Concedii si indemnizatii							
Somaj							
Fond de garantare							
Sanatate							
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Profit:							

LISTA STRAZILOR

proapse pentru „Reparații accese pietonale executate cu imbrăcămînți asfaltice de 4 cm.grosime”

nr.crt	Denumire Stradă	Reper identificare zonă	U/M	Suprafața
1	Marasesti	PTAZ Electrica – Pasaj CFR	mp	195
2	Olimpiadei	Str.Aradului- 22 Decembrie	mp	245
3	Bocskai Istvan	C.Coposu – spre Moricz Jigmond	mp	650
4	Jean Calvin	Racordurile cu strapungere Calvin-Republicii II	mp	60
6	Ady Endre	Rep.117-Bartok Bela,acces si trecere pietoni la inters.(brutarie)	mp	182
7	Republicii 117		mp	100
8	Zilahy Lajos	Str.P-ta.Uniri si O.Goga	mp	308
9	Parcul Popular	Zona Gari zona betonata uzata	mp	187
10	Mihai Viteazu	Fantana racorduri cu trecere pietoni.	mp	23
11	Sinka Istvan	Racorduri spre str.M.Viteazu	mp	50
TOTAL SUPRAFAȚĂ			mp	2000

Viceprimar
Horvath Janos

Sef.serv SDU
Ing.Smeu Luminița

Întocmit SDU
Ref.Liviu Cociubei