

Obiectivul: 0007 45000000 Semaforizare zona centrala a mun. Salonta - PT  
Obiectul:0001 45000000 Trecere de pietoni **Biserica Ortodoxa**

**Lista cu cantitatile de lucrari**

Categoria de lucrari: 1910

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=   A R T I C O L                PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.    T O T A L  =
=====
```

001 DF18A1 BUC. 2.000  
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE  
CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA  
TI INDUSTRIAL

Total manopera la UM:

002 6301808 BUC. 2.000  
STILP METALIC PENTRU SEMAFOR

003 CZ0104C1 M.C. 0.200  
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,  
GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25, MANUAL

Total manopera la UM:

004 CA01A1 M.C. 0.200  
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
(CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM  
<3MC

Total manopera la UM:

005 DF19A1 BUC. 6.000  
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN  
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA  
PLANTAT

Total manopera la UM:

005 7100017 BUC. 4.000  
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.  
TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 1 S1848

005 7101217 BUC. 2.000  
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.  
CERC D= 600 MM F63A S1848

006 DF24A1 BUC. 1.000  
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU  
CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU  
INDICATOARE METALICE

Total manopera la UM:

007 DF27A1 ORA 32.000  
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG  
FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC  
PTR LUCR CONST,REP  
Total manopera la UM:

008 TRA01A05 TONA 2.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 5 KM.

009 DF23A1 BUC. 1.000  
PLANTAREA STILPILOR PTR SEMAFOARE IN  
LOCALITATI

Total manopera la UM:

010 CZ0106D1 M.C. 1.750  
PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.  
GRANUL.<31MMCIM.M30 FUNDATII SOLIC.  
IMPORTANT.INST.NECENTR.  
Total manopera la UM:

011 CA01A1 M.C. 1.750  
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM  
<3MC  
Total manopera la UM:

012 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

013 EI08A1 BUC. 7.000  
MONTAREA SEMAF.DE TIP MIC,LENTILA D  
200MM,PE STILP EXISTENT PROPRIU

Total manopera la UM:

014 TCA04A1 BUC. 3.000  
CAMERA DE TRAGERE TIP:MICA(X,Y)

Total manopera la UM:

015 DC04B1 M 41.000  
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST  
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA  
DRUMURI  
Total manopera la UM:

016 DG05A1 MP. 8.200  
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS  
FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE  
PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE  
Total manopera la UM:

017 DG06A1 M.C. 6.560  
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT  
POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA  
IMBRAC CAROSAB  
Total manopera la UM:

018 TCA03B1 M 41.000  
INSTALARE TEVI SAU TUB.IN SANT SAU PRIN  
FORARE:DE MATERIAL PLASTIC DN.. \*)  
MONTATE IN SANT EXISTE  
Total manopera la UM:

018 6700743 M 11.000  
TEVI DIN PET TIPUL 2 D-63 MM

018 6700767 M 30.000  
TEVI DIN PET TIPUL 2 D-90 MM

019 RPIXF06A M.C. 3.700  
SAPATURA DE PAMINT MANUALA IN SANT SUB 1  
M. LATIME SI 1.50M. ADINCIME

Total manopera la UM:

020 TCA03C1 M 12.000  
INSTALARE TEVI SAU TUB.IN SANT SAU PRIN  
FORARE:FORARE ORIZONTALA

Total manopera la UM:

021 6700767 M 12.000  
TEVI DIN PET TIPUL 2 D-90 MM

022 EC04C1 M 55.000  
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND  
CANALE,CONDUCTE 50 SAU 70MMP

Total manopera la UM:

023 3270048 M 55.000  
CABLURI ELECTRICE CSYY-F 16X1.5 1KV IEC,  
71770224315800, ICME ECAB

024 EB02F1 M 55.000  
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN  
TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVINDDSECTI  
UNEA 95-120 MMP

Total manopera la UM:

025 4826919 M 55.000  
CONDUCTOR FY 1X 6 S 6865

026 EC08A1 M 40.000  
CABLU INST.COM.SEMNALIZ.BLOCARI,TRAS  
PRIN TUB PROT.METAL.PT.RAC.TABL.APAR.2-  
48 COND.0,75-2,5MMP

Total manopera la UM:

026 3270041 M 40.000  
CABLURI ELECTRICE CSYY-F 5X1.5 1KV IEC,  
71770211315800, ICME ECAB

027 5206996 BUC. 6.000  
CLEME DE LEGATURA PENTRU CONDUCTOARE  
ALUMINIU 3X6 MMP

028 ED10L1 BUC. 4.000  
BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA DUBLU,  
ACTION.LA DIST.CARCASA BACHELITA PE  
CONSOLA  
Total manopera la UM:

029 ATD19A BUC. 96.000  
LEGAREA CONDUCTOARELOR LA CLEME,  
REPARTITIOARE SAU LA BORNELE APARATELOR  
PRIN:FIXARE CU SURUB  
Total manopera la UM:

030 6719689 BUC. 96.000  
ETICHETE TUBULARE PVC

031 ATA03A BUC. 1.000  
MONTAREA PANOURILOR,PUPITRELOR,  
DULAPURILOR,CUTIILOR CU GREUTATEA DE:  
PINA LA 30 KG  
Total manopera la UM:

032 TCA28L1 BUC. 1.000  
ELEMENTE DE PROTEJARE A INST. TC : PRIZA  
DE PAMINTPT. TELECOM. CU ELECTROD TIP A1  
Total manopera la UM:

033 TCA28Q1 BUC. 1.000  
ELEMENTE DE PROTEJARE A INST. TC : PRIZA  
DE PAMINTPT. TELECOM., MASURATORI  
Total manopera la UM:

034 TCA28R1 BUC. 1.000  
ELEMENTE DE PROTEJARE A INST. TC :  
INTERCONECTARE SI CONECTARE LA PRIZA  
PAMINT  
Total manopera la UM:

035 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

036 ATE01A BUC. 8.000  
INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI  
SEMNALIZARE  
Total manopera la UM:

037 ATE08B BUC. 1.000  
INCERCAREA SI VERIF PROGRAMATOARELOR  
ELECTRONICE

Total manopera la UM:

038 ATE36B01 BUC. 1.000  
VERIF SIST DISTRIBUIT DE CON PT UNIT  
BAZA REGL CON PR FARA IT FUNCT NR TOTAL  
PLACI XN ORE

Total manopera la UM:

039 DC04B1 M 56.000  
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST  
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA  
DRUMURI

Total manopera la UM:

040 DG05A1 MP. 11.200  
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS  
FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE  
PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE

Total manopera la UM:

041 DG06A1 M.C. 8.960  
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT  
POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA  
IMBRAC CAROSAB

Total manopera la UM:

042 TCA03B1 M 58.000  
INSTALARE TEVI SAU TUB.IN SANT SAU PRIN  
FORARE:DE MATERIAL PLASTIC DN.. \*)  
MONTATE IN SANT EXISTE

Total manopera la UM:

043 6700767 M 58.000  
TEVI DIN PET TIPUL 2 D-90 MM

044 EC04C1 M 58.000  
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND  
CANALE,CONDUCTE 50 SAU 70MMP

Total manopera la UM:

045 4801907 M 58.000  
CABLU ENERGIE CY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S.  
8778

046 TRA01A10P TONA 1.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

=====

Persoana juridica achizitoare  
MUNICIPIUL SALONTA

Formularul F3

Obiectivul: 0007 45000000 Semaforizare zona centrala a mun. Salonta - PT  
Obiectul: 0002 45000000 Intersectie **Aradului - Republicii**

Lista cu cantitatile de lucrari

Categoria de lucrari: 1910

=====

= NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT	MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	=
001	DF18A1	BUC.	5.000			
	PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL					
	Total manopera la UM:					
002	6301808	BUC.	5.000			
	STILP METALIC PENTRU SEMAFOR					
003	CZ0104C1	M.C.	0.500			
	PREPARARE BETON B100 CU BALAST, GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,MANUAL					
	Total manopera la UM:					
004	CA01A1	M.C.	0.500			
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC					
	Total manopera la UM:					
005	DF19A1	BUC.	14.000			
	MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT					
	Total manopera la UM:					
005	7100017	BUC.	7.000			
	INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 1 S1848					
005	7101217	BUC.	7.000			
	INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. CERC D= 600 MM F63A S1848					
006	DF24A1	BUC.	1.000			
	SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE					
	Total manopera la UM:					

=====

007 DF27A1 ORA 64.000  
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG  
FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC  
PTR LUCR CONST,REP  
Total manopera la UM:

008 TRA01A05 TONA 4.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 5 KM.

009 DF23A1 BUC. 5.000  
PLANTAREA STILPILOR PTR SEMAFOARE IN  
LOCALITATI

Total manopera la UM:

010 CZ0106D1 M.C. 2.650  
PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.  
GRANUL.<31MMCIM.M30 FUNDATII SOLIC.  
IMPORTANT.INST.NECENTR.  
Total manopera la UM:

011 CA01A1 M.C. 2.650  
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM  
<3MC  
Total manopera la UM:

012 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

013 EI08A1 BUC. 13.000  
MONTAREA SEMAF.DE TIP MIC,LENTILA D  
200MM,PE STILP EXISTENT PROPRIU

Total manopera la UM:

014 TCA04A1 BUC. 5.000  
CAMERA DE TRAGERE TIP:MICA(X,Y)

Total manopera la UM:

015 DC04B1 M 85.000  
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST  
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA  
DRUMURI  
Total manopera la UM:

016 DG05A1 MP. 17.000  
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS  
FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE  
PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE  
Total manopera la UM:

017 DG06A1 M.C. 13.600  
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT  
POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA  
IMBRAC CAROSAB  
Total manopera la UM:

018 TCA03B1 M 85.000  
INSTALARE TEVI SAU TUB.IN SANT SAU PRIN  
FORARE:DE MATERIAL PLASTIC DN.. \*)  
MONTATE IN SANT EXISTE  
Total manopera la UM:

018 6700743 M 62.000  
TEVI DIN PET TIPUL 2 D-63 MM

018 6700767 M 23.000  
TEVI DIN PET TIPUL 2 D-90 MM

019 RPIXF06A M.C. 8.000  
SAPATURA DE PAMINT MANUALA IN SANT SUB 1  
M. LATIME SI 1.50M. ADINCIME

Total manopera la UM:

020 TCA03C1 M 30.000  
INSTALARE TEVI SAU TUB.IN SANT SAU PRIN  
FORARE:FORARE ORIZONTALA

Total manopera la UM:

021 6700767 M 30.000  
TEVI DIN PET TIPUL 2 D-90 MM

022 EC04C1 M 162.000  
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND  
CANALE,CONDUCTE 50 SAU 70MMP

Total manopera la UM:

023 3270048 M 162.000  
CABLURI ELECTRICE CSYY-F 16X1.5 1KV IEC,  
71770224315800, ICME ECAB

024 EB02F1 M 162.000  
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN  
TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVINDDSECTI  
UNEA 95-120 MMP

Total manopera la UM:

025 4826919 M 162.000  
CONDUCTOR FY 1X 6 S 6865

025 3270041 M 52.000  
CABLURI ELECTRICE CSYY-F 5X1.5 1KV IEC,  
71770211315800, ICME ECAB

026 EC08A1 M 35.000  
CABLU INST.COM.SEMNALIZ.BLOCARI,TRAS  
PRIN TUB PROT.METAL.PT.RAC.TABL.APAR.2-  
48 COND.0,75-2,5MMP

Total manopera la UM:



026 3270041 M 35.000  
CABLURI ELECTRICE CSYY-F 5X1.5 1KV IEC,  
71770211315800, ICME ECAB

027 5206996 BUC. 10.000  
CLEME DE LEGATURA PENTRU CONDUCTOARE  
ALUMINIU 3X6 MMP

028 ED10L1 BUC. 4.000  
BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA DUBLU,  
ACTION.LA DIST.CARCASA BACHELITA PE  
CONSOLA

Total manopera la UM:

029 ATD19A BUC. 126.000  
LEGAREA CONDUCTOARELOR LA CLEME,  
REPARTITIOARE SAU LA BORNELE APARATELOR  
PRIN:FIXARE CU SURUB

Total manopera la UM:

030 6719689 BUC. 126.000  
ETICHETE TUBULARE PVC

031 ATA03A BUC. 1.000  
MONTAREA PANOURILOR,PUPITRELOR,  
DULAPURILOR,CUTIILOR CU GREUTATEA DE:  
PINA LA 30 KG

Total manopera la UM:

032 TCA28L1 BUC. 1.000  
ELEMENTE DE PROTEJARE A INST. TC : PRIZA  
DE PAMINTPT. TELECOM. CU ELECTROD TIP A1

Total manopera la UM:

033 TCA28Q1 BUC. 1.000  
ELEMENTE DE PROTEJARE A INST. TC : PRIZA  
DE PAMINTPT. TELECOM., MASURATORI

Total manopera la UM:

034 TCA28R1 BUC. 1.000  
ELEMENTE DE PROTEJARE A INST. TC :  
INTERCONECTARE SI CONECTARE LA PRIZA  
PAMINT

Total manopera la UM:

035 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

036 ATE01A BUC. 32.000  
INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI  
SEMNALIZARE

Total manopera la UM:

037 ATE08B BUC. 1.000  
INCERCAREA SI VERIF PROGRAMATOARELOR  
ELECTRONICE

Total manopera la UM:

038 ATE36B01 BUC. 1.000  
VERIF SIST DISTRIBUIT DE CON PT UNIT  
BAZA REGL CON PR FARA IT FUNCT NR TOTAL  
PLACI XN ORE

Total manopera la UM:

039 DC04B1 M 47.000  
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST  
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA  
DRUMURI

Total manopera la UM:

040 DG05A1 MP. 9.400  
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS  
FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE  
PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE

Total manopera la UM:

041 DG06A1 M.C. 7.600  
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT  
POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA  
IMBRAC CAROSAB

Total manopera la UM:

042 TCA03B1 M 47.000  
INSTALARE TEVI SAU TUB.IN SANT SAU PRIN  
FORARE:DE MATERIAL PLASTIC DN.. \*)  
MONTATE IN SANT EXISTE

Total manopera la UM:

042 6700767 M 47.000  
TEVI DIN PET TIPUL 2 D-90 MM

043 EC04C1 M 47.000  
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND  
CANALE,CONDUCTE 50 SAU 70MMP

Total manopera la UM:

043 4801907 M 48.000  
CABLU ENERGIE CY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S.  
8778

043 TRA01A10P TONA 3.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

PROIECTANT

=====

Persoana juridica achizitoare  
MUNICIPIUL SALONTA

Formularul F3

Obiectivul: 0007 45000000 Semaforizare zona centrala a mun. Salonta - PT  
Obiectul: 0003 45000000 Trecheri de pietoni **CEC+Biserica Catolica**

Lista cu cantitatile de lucrari

Categoria de lucrari: 1910

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

=====

001 DF18A1 BUC. 4.000  
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE  
CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA  
TI INDUSTRIAL  
Total manopera la UM:

002 6301808 BUC. 4.000  
STILP METALIC PENTRU SEMAFOR

003 CZ0104C1 M.C. 0.400  
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,  
GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,MANUAL

Total manopera la UM:

004 CA01A1 M.C. 0.400  
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM  
<3MC

Total manopera la UM:

005 DF19A1 BUC. 12.000  
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN  
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA  
PLANTAT

Total manopera la UM:

005 7100017 BUC. 8.000  
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.  
TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 1 S1848

005 7101217 BUC. 4.000  
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.  
CERC D= 600 MM F63A S1848

006 DF24A1 BUC. 1.000  
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU  
CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU  
INDICATOARE METALICE

Total manopera la UM:

007 DF27A1 ORA 64.000  
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG  
FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC  
PTR LUCR CONST,REP

Total manopera la UM:

008 TRA01A05 TONA 2.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 5 KM.

009 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

010 EI08A1 BUC. 13.000  
MONTAREA SEMAF.DE TIP MIC,LENTILA D  
200MM,PE STILP EXISTENT PROPRIU

Total manopera la UM:

011 TCA04A1 BUC. 7.000  
CAMERA DE TRAGERE TIP:MICA(X,Y)

Total manopera la UM:

012 DC04B1 M 120.000  
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST  
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA  
DRUMURI

Total manopera la UM:

013 DG05A1 MP. 24.000  
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS  
FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE  
PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE

Total manopera la UM:

014 DG06A1 M.C. 19.200  
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT  
POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA  
IMBRAC CAROSAB

Total manopera la UM:

015 TCA03B1 M 180.000  
INSTALARE TEVI SAU TUB.IN SANT SAU PRIN  
FORARE:DE MATERIAL PLASTIC DN.. \*)  
MONTATE IN SANT EXISTE

Total manopera la UM:

015 6700743 M 13.000  
TEVI DIN PET TIPUL 2 D-63 MM

015 6700767 M 180.000  
TEVI DIN PET TIPUL 2 D-90 MM

016 RPIXF06A M.C. 0.850  
SAPATURA DE PAMINT MANUALA IN SANT SUB 1  
M. LATIME SI 1.50M. ADINCIME

Total manopera la UM:

017 TCA03C1 M 22.000  
INSTALARE TEVI SAU TUB.IN SANT SAU PRIN  
FORARE:FORARE ORIZONTALA

Total manopera la UM:

018 6700767 M 22.000  
TEVI DIN PET TIPUL 2 D-90 MM

019 EC04C1 M 225.000  
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND  
CANALE,CONDUCTE 50 SAU 70MMP

Total manopera la UM:

020 3270048 M 225.000  
CABLURI ELECTRICE CSYY-F 16X1.5 1KV IEC,  
71770224315800, ICME ECAB

021 EB02F1 M 225.000  
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN  
TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVINDDSECTI  
UNEA 95-120 MMP

Total manopera la UM:

022 4826919 M 225.000  
CONDUCTOR FY 1X 6 S 6865

023 EC08A1 M 50.000  
CABLU INST.COM.SEMNALIZ.BLOCARI,TRAS  
PRIN TUB PROT.METAL.PT.RAC.TABL.APAR.2-  
48 COND.0,75-2,5MMP

Total manopera la UM:

023 3270041 M 50.000  
CABLURI ELECTRICE CSYY-F 5X1.5 1KV IEC,  
71770211315800, ICME ECAB

024 5206996 BUC. 10.000  
CLEME DE LEGATURA PENTRU CONDUCTOARE  
ALUMINIU 3X6 MMP

025 ED10L1 BUC. 8.000  
BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA DUBLU,  
ACTION.LA DIST.CARCASA BACHELITA PE  
CONSOLA

Total manopera la UM:

026 ATD19A BUC. 124.000  
LEGAREA CONDUCTOARELOR LA CLEME,  
REPARTITOARE SAU LA BORNELE APARATELOR  
PRIN:FIXARE CU SURUB

Total manopera la UM:

027 6719689 BUC. 124.000  
ETICHETE TUBULARE PVC

028 ATA03A BUC. 1.000  
MONTAREA PANOURILOR, PUPITRELOR,  
DULAPURILOR, CUTIILOR CU GREUTATEA DE:  
PINA LA 30 KG  
Total manopera la UM:

029 TCA28L1 BUC. 1.000  
ELEMENTE DE PROTEJARE A INST. TC : PRIZA  
DE PAMINTPT. TELECOM. CU ELECTROD TIP A1

Total manopera la UM:

030 TCA28Q1 BUC. 1.000  
ELEMENTE DE PROTEJARE A INST. TC : PRIZA  
DE PAMINTPT. TELECOM., MASURATORI

Total manopera la UM:

031 TCA28R1 BUC. 1.000  
ELEMENTE DE PROTEJARE A INST. TC :  
INTERCONECTARE SI CONECTARE LA PRIZA  
PAMINT

Total manopera la UM:

032 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

033 ATE01A BUC. 32.000  
INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI  
SEMNALIZARE

Total manopera la UM:

034 ATE08B BUC. 1.000  
INCERCAREA SI VERIF PROGRAMATOARELOR  
ELECTRONICE

Total manopera la UM:

035 ATE36B01 BUC. 1.000  
VERIF SIST DISTRIBUIT DE CON PT UNIT  
BAZA REGL CON PR FARA IT FUNCT NR TOTAL  
PLACI XN ORE

Total manopera la UM:

036 DC04B1 M 25.000  
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST  
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA  
DRUMURI

Total manopera la UM:

037 DG05A1 MP. 5.000  
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS  
FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE  
PERMANENTE, BETOANE ASFALTICE

Total manopera la UM:

038 DG06A1 M.C. 4.000  
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT  
POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA  
IMBRAC CAROSAB  
Total manopera la UM:

039 TCA03B1 M 25.000  
INSTALARE TEVI SAU TUB.IN SANT SAU PRIN  
FORARE:DE MATERIAL PLASTIC DN.. \*)  
MONTATE IN SANT EXISTE  
Total manopera la UM:

040 6700743 M 25.000  
TEVI DIN PET TIPUL 2 D-63 MM

041 EC04C1 M 27.000  
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND  
CANALE, CONDUCTE 50 SAU 70MMP  
Total manopera la UM:

042 3270048 M 27.000  
CABLURI ELECTRICE CSYY-F 16X1.5 1KV IEC,  
71770224315800, ICME ECAB

043 TRA01A10P TONA 3.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

PROIECTANT

=====

Persoana juridica achizitoare  
MUNICIPIUL SALONTA

Formularul F3

Obiectivul: 0007 45000000 Semaforizare zona centrala a mun. Salonta - PT  
Obiectul: 0004 45000000 Intersectie **Piata Libertatii**

Lista cu cantitatile de lucrari

Categoria de lucrari: 1910

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=

=====

001 DF18A1 BUC. 3.000  
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE  
CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA  
TI INDUSTRIAL

Total manopera la UM:

002 6301808 BUC. 3.000  
STILP METALIC PENTRU SEMAFOR

003 CZ0104C1 M.C. 0.300  
PREPARARE BETON B100 CU BALAST,  
GRANULATIA<31MM CU CIMENT F25,MANUAL

Total manopera la UM:

004 CA01A1 M.C. 0.300  
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM  
<3MC

Total manopera la UM:

005 DF19A1 BUC. 12.000  
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN  
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA  
PLANTAT

Total manopera la UM:

005 7100017 BUC. 6.000  
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.  
TRIUNGHI LUNGIME= 700MM F 1 S1848

005 7100811 BUC. 1.000  
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.  
DREPTUNGHIULAR 1000X500MM F99 S1848

005 7101217 BUC. 5.000  
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R.  
CERC D= 600 MM F63A S1848



006 DF24A1 BUC. 1.000  
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU  
CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU  
INDICATOARE METALICE  
Total manopera la UM:

007 DF27A1 ORA 64.000  
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG  
FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC  
PTR LUCR CONST,REP  
Total manopera la UM:

008 TRA01A05 TONA 2.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 5 KM.

009 DF23A1 BUC. 3.000  
PLANTAREA STILPILOR PTR SEMAFOARE IN  
LOCALITATI

Total manopera la UM:

010 CZ0106D1 M.C. 3.750  
PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.  
GRANUL.<31MMCIM.M30 FUNDATII SOLIC.  
IMPORTANT.INST.NECENTR.  
Total manopera la UM:

011 CA01A1 M.C. 3.750  
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM  
<3MC  
Total manopera la UM:

012 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

013 EI08A1 BUC. 14.000  
MONTAREA SEMAF.DE TIP MIC,LENTILA D  
200MM,PE STILP EXISTENT PROPRIU

Total manopera la UM:

014 TCA04A1 BUC. 4.000  
CAMERA DE TRAGERE TIP:MICA(X,Y)

Total manopera la UM:

015 DC04B1 M 70.000  
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST  
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA  
DRUMURI  
Total manopera la UM:

016 DG05A1 MP. 14.000  
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS  
FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE  
PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE  
Total manopera la UM:

017 DG06A1 M.C. 11.200  
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT  
POZARE CABLE COND, POD, GURI SCURGERE LA  
IMBRAC CAROSAB

Total manopera la UM:

018 TCA03B1 M 70.000  
INSTALARE TEVI SAU TUB.IN SANT SAU PRIN  
FORARE:DE MATERIAL PLASTIC DN.. \*)  
MONTATE IN SANT EXISTE

Total manopera la UM:

018 6700743 M 48.000  
TEVI DIN PET TIPUL 2 D-63 MM

018 6700767 M 22.000  
TEVI DIN PET TIPUL 2 D-90 MM

019 RPIXF06A M.C. 7.100  
SAPATURA DE PAMINT MANUALA IN SANT SUB 1  
M. LATIME SI 1.50M. ADINCIME

Total manopera la UM:

020 TCA03C1 M 17.000  
INSTALARE TEVI SAU TUB.IN SANT SAU PRIN  
FORARE:FORARE ORIZONTALA

Total manopera la UM:

021 6700767 M 17.000  
TEVI DIN PET TIPUL 2 D-90 MM

022 EC04C1 M 88.000  
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND  
CANALE, CONDUCTE 50 SAU 70MMP

Total manopera la UM:

023 3270048 M 88.000  
CABLURI ELECTRICE CSYY-F 16X1.5 1KV IEC,  
71770224315800, ICME ECAB

023 3270041 M 64.000  
CABLURI ELECTRICE CSYY-F 5X1.5 1KV IEC,  
71770211315800, ICME ECAB

024 EB02F1 M 88.000  
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN  
TUBURI DE PROTECTIE, CONDUCTA AVINDDSECTI  
UNEA 95-120 MMP

Total manopera la UM:

025 4826919 M 88.000  
CONDUCTOR FY 1X 6 S 6865

026 EC08A1 M 45.000  
CABLU INST.COM.SEMNALIZ.BLOCARI, TRAS  
PRIN TUB PROT.METAL.PT.RAC.TABL.APAR.2-  
48 COND.0,75-2,5MMP  
Total manopera la UM:

026 3270041 M 45.000  
CABLURI ELECTRICE CSYY-F 5X1.5 1KV IEC,  
71770211315800, ICME ECAB

027 5206996 BUC. 10.000  
CLEME DE LEGATURA PENTRU CONDUCTOARE  
ALUMINIU 3X6 MMP

028 ED10L1 BUC. 4.000  
BUTON DE ACTIONARE SI COMANDA DUBLU,  
ACTION.LA DIST.CARCASA BACHELITA PE  
CONSOLA  
Total manopera la UM:

029 ATD19A BUC. 112.000  
LEGAREA CONDUCTOARELOR LA CLEME,  
REPARTITIOARE SAU LA BORNELE APARATELOR  
PRIN:FIXARE CU SURUB  
Total manopera la UM:

030 6719689 BUC. 112.000  
ETICHETE TUBULARE PVC

031 ATA03A BUC. 1.000  
MONTAREA PANOURILOR, PUPITRELOR,  
DULAPURILOR, CUTIILOR CU GREUTATEA DE:  
PINA LA 30 KG  
Total manopera la UM:

032 TCA28L1 BUC. 1.000  
ELEMENTE DE PROTEJARE A INST. TC : PRIZA  
DE PAMINTPT. TELECOM. CU ELECTROD TIP A1  
Total manopera la UM:

033 TCA28Q1 BUC. 1.000  
ELEMENTE DE PROTEJARE A INST. TC : PRIZA  
DE PAMINTPT. TELECOM., MASURATORI  
Total manopera la UM:

034 TCA28R1 BUC. 1.000  
ELEMENTE DE PROTEJARE A INST. TC :  
INTERCONECTARE SI CONECTARE LA PRIZA  
PAMINT  
Total manopera la UM:

035 YC01RON LEI.  
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

036 ATE01A BUC. 32.000  
INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI  
SEMNALIZARE

Total manopera la UM:

037 ATE08B BUC. 1.000  
INCERCAREA SI VERIF PROGRAMATOARELOR  
ELECTRONICE

Total manopera la UM:

038 ATE36B01 BUC. 1.000  
VERIF SIST DISTRIBUIT DE CON PT UNIT  
BAZA REGL CON PR FARA IT FUNCT NR TOTAL  
PLACI XN ORE

Total manopera la UM:

039 DC04B1 M 5.000  
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST  
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA  
DRUMURI

Total manopera la UM:

040 DG05A1 MP. 1.000  
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS  
FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE  
PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE

Total manopera la UM:

041 DG06A1 M.C. 0.800  
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT  
POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA  
IMBRAC CAROSAB

Total manopera la UM:

042 TCA03B1 M 5.000  
INSTALARE TEVI SAU TUB.IN SANT SAU PRIN  
FORARE:DE MATERIAL PLASTIC DN.. \*)  
MONTATE IN SANT EXISTE

Total manopera la UM:

043 6700743 M 5.000  
TEVI DIN PET TIPUL 2 D-63 MM

044 EC04C1 M 6.000  
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND  
CANALE,CONDUCTE 50 SAU 70MMP

Total manopera la UM:

045 3270048 M 6.000  
CABLURI ELECTRICE CSYY-F 16X1.5 1KV IEC,  
71770224315800, ICME ECAB

046 TRA01A10P TONA 3.000  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

PROIECTANT