

JUDEȚUL BIHOR
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SALONTA
SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANĂ
Str. Republicii nr. 1
Telefon: 373.243; 0359.409.730; 0359.409.731
Fax: 0359.409.733; 0359.409.732
e-mail: primsal@rdslink.ro
web-site: www.salonta.net
nr. 5594 din 31.08.2017

SE APROBA

PRIMAR
TÖRÖK LÁSZLÓ



CAIET DE SARCINI

Refacere structură rutieră după lucrări de canalizație menajeră și alimentare
cu apă în Municipiul Salonta

CAPITOLUL I **DISPOZIȚII GENERALE**

Art. 1(1) Prezentul “caiet de sarcini” a fost întocmit în baza legislației în vigoare:

- Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.
-H.G 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică, acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.
- Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, aprobat prin H.C.L.M.S. nr.107 /13.07.2017

(2) În prezentul “caiet de sarcini” se precizează condițiile în care se vor realiza lucrările de-**Refacere structura rutiera dupa lucrarile de canalizatie menajera si alimentare cu apa**, conform Anexi 1, Lista de Cantități pe categorii de lucrări , Anexa 2 lista strazilor unde se vor executa lucrari de refacere structura rutiera si a Referatului de necesitate nr 5397 din 22.08.2017

(3) Lucrările de refacere structură rutieră în mun. Salonta vor fi atribuite prin publicarea pe SEAP la secțiunea Publicitate Anunțuri. Caietul de sarcini cu cele doua anexe, (lista de cantitati si lista strazilor) vor fi publicate pe site-ul Primăriei Salonta.

(4) Procedura de achiziție este prin **Atribuire Directă**.

CAPITOLUL II

Condițiile de realizare a lucrărilor de Refacere structura rutiera

Art. 2: Lucrările de Refacere structura rutiera dupa lucrari de canalizatie menajera si alimentare cu apa in Mun,Salonta,avand in vedere specificul lucrarilor ce trebuiesc executate,pe fiecare strada,se vor executa conform listelor de cantitati pe categorii de lucrari ,intocmite pentru fiecare strada si are in vedere realizarea urmatoarelor faze:

a.)Refacerea structurii rutiere din beton asfalt, pe tranșeul de canalizație menajeră.

-**Lucrări de:**- pregătire a suprafețelor pe care se va reface stratul de uzură BA 16 ,sapatură manuală si scarificare usoară la 0,06m pe lățime variabilă 1-1,30m,tăiere cu masina cu disc diamantat,decapare imbrăcăminti din beton asfalt, uzate si neuniforme;frezare la 0,06 m(acolo unde exista mai multe straturi de beton asfaltic); -- curățarea suprafețelor,amorsarea suprafețelor stratului de bază;- aplicarea imbrăcămintii din BA 16 de 6 cm. grosime dupa cilindrare; inchiderea suprafețelor cu dresing gros in strtul de uzura.Lucrările se vor executa in profil longitudinal cât si transversal pe tranșeul conductei colectoare si pe tranșeul conductelor de racorduri.

b.) Refacerea structurii rutiere din beton asfalt pe tranșeul de alimentare cu apă.

- **Lucrări de:**- pregătire suprafețe pe care se va reface stratul de uzură;Tăiere cu mașina cu discuri diamantate, pentru indreptarea tranșeului; Decaparea suprafețelor de beton asfalt degradate ; Săpatura mecanică de pământ la 0,40 m in vederea refacerii stratului de bază; Strat de agregat natural balast si piatră spartă 40-63 mm; Compactarea in 2 straturi;Amorsarea ,aplicarea stratului de uzura din BA 16 de 6 cm. grosime dupa cilindrare;inchiderea suprafețelor cu dresing.

c.) Refacerea structurii rutiere din beton rutier (str.Rozvany Gyorgy 490 m)

- **Lucrări de :** - pregătire suprafețe pe care se va turna betonul rutier;Săpătură mecanică la 0,15m ,lățime 0.80m;Compactare;Curățarea si decaparea suprafețelor unde betonul prezinta fisurare si degradare in zona căminelor de canalizatie;Turnarea si nivelarea betobului rutier.Lucrările se vor executa în profil longitudinal cât și transversal.

Suprafețele degradate datorită lucrărilor,din vecinatatea tranșeelor de canalizație si apă,se vor freza dupa caz s-au decapa la 0,06m si se va aplica stratul de uzura nou de BA 16 de 6 cm.grosime dupa cilindrare.

CAPITOLUL III

Drepturile și obligațiile ofertantului

Art. 3:Ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare va solicita Primăriei mun. Salonta predarea amplasamentului,pe pentru toate strzile cuprinse în listă

Art. 4: Executantul are obligația de-a supraveghea lucrările, de-a asigura forța de muncă, materialele și utilajele necesare executării lucrărilor și încadrarea în graficul de execuție.Va solicita prezenta reprezentantului beneficiarului la faza de compacta a gregat si la faza de asternere strat de uzura.

Art. 5: Pe parcursul execuției lucrărilor executantul are obligația:

- de-a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe șantier;
- de-a depozita utilaje, echipamente sau surplusul de material in alte locuri decat cele indicate de beneficiar;
- de-a aduna și îndepărta resturile de materiale, moloz, care nu mai sunt

necesare.

Art. 6: Pe parcursul execuției lucrărilor executantul are obligația de-a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

- confortul riveranilor;
- căile de acces prin folosirea și ocuparea drumurilor, podurilor, publice sau private.

Art. 7: Executantul lucrării are obligația de-a executa lucrările conform normativelor în vigoare, iar în cazul apariției unor neclarități să solicite beneficiarului lucrării date explicite privind neclaritățile ivite.

Art. 8: Pe toată durata executării lucrărilor executantul răspunde de producerea de avarii (cauzate din vina sa) la rețelele edilitare (apă, canal, cămine, aerisire de gaz) sau la semnalizarea rutieră.

Art. 9: Pe toată durata executării lucrărilor de reparație a trotuarelor executantul va lua măsuri de protecție a muncii și de siguranță a circulației.

Art. 10: În caz de forță majoră (precipitații) care duc la deprecierea calității lucrării, executantul va sista imediat lucrările până la înlăturarea factorilor de risc.

CAPITOLUL IV

Drepturile și obligațiile beneficiarului

Art. 11: Primăria mun. Salonta, beneficiarul lucrărilor, va stabili la semnarea contractului de comun acord cu executantul graficul de eșalonare a lucrărilor.

Art. 12: Primăria mun. Salonta are obligația și totodată și dreptul de-a verifica, prin personalul propriu, în teren modul de realizare a lucrărilor, materialele folosite și ritmul de lucru.

Art. 13: În cazul în care beneficiarul lucrării constată abateri grave în modul de execuție a lucrărilor are dreptul de-a sista temporar continuarea lucrărilor și să ceară eliminarea (remedierea) neajunsurilor constatate.

Acestea vor fi menționate într-un registru pentru procese-verbale.

CAPITOLUL V

Rezilierea - încetarea contractului

Art. 14. Perioada, minimă de garanție de bună execuție este de 24 luni.

Art. 15: Contractul de executare a lucrărilor încetează la data semnării procesului verbal de recepție finală.

Clauzele speciale vor fi specificate în contractual de achiziții publice de lucrări, ce se va încheia cu ofertantul câștigător.

CAPITOLUL VI

Criterii de departajare

Art. 16: Se constituie în criterii de departajare a licitației următoarele:

- prețul cel mai mic oferit pentru executarea lucrărilor.

CAPITOLUL VII
Soluționarea litigiilor

Art. 17: (1) Neînțelegerile rezultate din executarea contractului de execuție a lucrării se vor soluționa de către părți pe căi amiabile.

(2) Eventualele litigii se vor soluționa pe calea contenciosului administrativ.

VIZAT

ȘEF SERVICIU S.D.U
Ing.Smeu Luminița



SERV .Ec.
Ec.Kis Anamaria



COMP.JURD.
jr.Csak Trombitaș Dora



INTOCMIT
Ref.SDU. Cociubei Liviu



ANEXA 2**CAIET DE SARCINI**

Refacere structura rutiera dupa lucrari de canalizatie menajera si alimentare cu apa in Mun.Salonta

SE APROBA
PRIMAR
TÖRÖK LÁSZLÓ

**LISTA STRAZILOR PROPUSE PENTRU REFACERE STRUCTURA RUTIERA CU IMBRACAMINTE DIN
BETON ASFALT BA 16 SI BETON RUTIER.**

nr. crt.	DENUMIREA STRAZI	TIP IMBRACAMINTE	SUPRAF. mp.	OBSERVATII
1	ZILAHY LAJOS	BETON ASFALT	772,6	
2	BIHORULUI	BETON ASFALT	1173	
3	ALEXANDRU VLAHUTA	BETON ASFALT	640	
4	TUDOR VLADIMIRESCU	BETON ASFALT	942	
5	KISFALUDI KAROLY	BETON ASFALT	860	
6	ROZVANY GYORGY	BETON RUTIER	493	
7	ADY ENDRE	BETON ASFALT	165	
8	GHEORGHE BARITIU	BETON ASFALT	70	
TOTAL SUPRAFATA			5115,6	

SEF SDU.
Ing.SMEU LUMINIȚA

INTOCMIT
Ref. COCIUBEI LIVIU

