

Liste cantități, Reparații "RIGOLE DEICHTATE" - SALONAR

Deviz STRADA GOETHE

| Nr. | Simbol articol  | UM      | CANTITATEA |
|-----|---|---------|------------|
|     | crt.  |         |            |
| 001 | TSA19D1   | M.C.    | 275.840    |
|     | SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA<br>APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.F.<br>TARE                         |         |            |
| 002 | DA06A2  | M.C.    | 32.640     |
|     | STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT<br>REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP<br>CU ASTERNERE MANUA            |         |            |
| 003 | ACA11G1   | M       | 68.000     |
|     | MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN<br>EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 210                                      |         |            |
| 003 | 3273120   | M       | 68.000     |
|     | TUB CANALIZARE <KOMPACTKIT> GOFRAT CL.8<br>D. 200 L=6M  |         |            |
| 004 | PI06A1  | BUC.    | 12.000     |
|     | MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU<br>MACARUA PE PNEURI DE 9,9 TF<br>MONTARE TUBURI BETON 300 MM (L=2,3 m/BUC) |         |            |
| 004 | 7108087   | M       | 27.600     |
|     | Tub bet.s.circ. talpa cep ;i buza<br>300x1000 S816  |         |            |
| 005 | PI06A1  | BUC.    | 16.000     |
|     | MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU<br>MACARUA PE PNEURI DE 9,9 TF<br>MONTAT TIMPANE T40                        |         |            |
| 005 | 2200006   | BUC.    | 8.000      |
|     | PROCURARE TIMPANE PREFABRICATE NOI TIP<br>TT40  |         |            |
| 006 | 2800533   | BUC.    | 8.000      |
|     | ELEMENT FUND PREFABRICAT PT SANT  |         |            |
| 007 | TRA01A05P   | TONA    | 468.928    |
|     | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU<br>MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM                                   |         |            |
| 008 | TRA01A50  | TONA    | 62.016     |
|     | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,<br>SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE<br>DIST.= 50 KM.                     |         |            |
| 009 | TSE03C1   | 100 MP. | 6.900      |
|     | FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.<br>TARE   |         |            |

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz STRADA N. GRIGORESCU

| Nr. Simbol articol<br>crt.   | UM      | CANTITATEA |
|--|---------|------------|
| 001 TSA19D1<br>SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA<br>APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.F.<br>TARE                         | M.C.    | 245.760    |
| 002 DA06A2<br>STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT<br>REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP<br>CU ASTERNERE MANUA             | M.C.    | 57.600     |
| 003 ACA11G1<br>MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN<br>EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 210                                      | M       | 120.000    |
| 003 3273120<br>TUB CANALIZARE <KOMPACTKIT> GOFRAT CL.8<br>D. 200 L=6M  | M       | 120.000    |
| 004 PI06A1<br>MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU<br>MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF<br>MONTARE TUBURI BETON 300 MM (L=2,3 m/BUC) | BUC.    | 18.000     |
| 004 7108087<br>Tub bet.s.circ. talpa cep ;i buza<br>300x1000 S816  | M       | 41.400     |
| 005 PI06A1<br>MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU<br>MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF<br>MONTAT TIMPANE T40                        | BUC.    | 10.000     |
| 005 2200006<br>PROCURARE TIMPANE PREFABRICATE NOI TIP<br>TT40  | BUC.    | 10.000     |
| 006 TRA01A05P<br>TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU<br>MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM                                 | TONA    | 417.792    |
| 007 TRA01A50<br>TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,<br>SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE<br>DIST.= 50 KM.                    | TONA    | 109.440    |
| 008 TSE03C1<br>FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.<br>TARE   | 100 MP. | 6.144      |
| 009 3273178<br>TIMPANE DIN BETON REALIZATE LA FATA<br>LOCULUI  | BUC.    | 50.000     |

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz STRADA LEONARDO DA VINCI

| Nr. Simbol articol<br>crt.   | UM      | CANTITATEA |
|--|---------|------------|
| 001 TSA19D1<br>SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA<br>APELOR SANT.TRAPEZ. CU ADINC.<0,50M,T.F.<br>TARE                        | M.C.    | 252.800    |
| 002 DA06A2<br>STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT<br>REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP<br>CU ASTERNERE MANUA             | M.C.    | 46.080     |
| 003 ACA11G1<br>MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN<br>EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 210                                      | M       | 96.000     |
| 003 3273120<br>TUB CANALIZARE <KOMPACTKIT> GOFRAT CL.8<br>D. 200 L=6M  | M       | 96.000     |
| 004 PI06A1<br>MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU<br>MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF<br>MONTARE TUBURI BETON 300 MM (L=2,3 m/BUC) | BUC.    | 15.000     |
| 004 7108087<br>Tub bet.s.circ. talpa cep ;i buza<br>300x1000 S816  | M       | 34.500     |
| 005 PI06A1<br>MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU<br>MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF<br>MONTAT TIMPANE T40                        | BUC.    | 10.000     |
| 005 2200006<br>PROCURARE TIMPANE PREFABRICATE NOI TIP<br>TT40  | BUC.    | 10.000     |
| 006 TRA01A05P<br>TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU<br>MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM                                 | TONA    | 429.760    |
| 007 TRA01A50<br>TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,<br>SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE<br>DIST.= 50 KM.                    | TONA    | 87.552     |
| 008 TSE03C1<br>FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.<br>TARE   | 100 MP. | 6.320      |

## A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz STRADA ROZVANY GYORGY

=====

| Nr. Simbol articol<br>crt. | UM | CANTITATEA |
|----------------------------|----|------------|
|----------------------------|----|------------|

=====

001 TSA19D1 M.C. 100.480  
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA  
APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.F.  
TARE

002 DA06A2 M.C. 28.800  
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT  
REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP  
CU ASTERNERE MANUA

003 ACA11G1 M 60.000  
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN  
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 210

003 3273120 M 60.000  
TUB CANALIZARE <KOMPACTKIT> GOFRAT CL.8  
D. 200 L=6M

004 PI06A1 BUC. 3.000  
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU  
MACARUA PE PNEURI DE 9,9 TF  
MONTARE TUBURI BETON 300 MM (L=2,3 m/BUC)

004 7108087 M 6.900  
Tub bet.s.circ. talpa cep ;i buza  
300x1000 S816

005 PI06A1 BUC. 2.000  
MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU  
MACARUA PE PNEURI DE 9,9 TF  
MONTAT TIMPANE T40

005 2200006 BUC. 2.000  
PROCURARE TIMPANE PREFABRICATE NOI TIP  
TT40

006 TRA01A05P TONA 170.816  
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU  
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

007 TRA01A50 TONA 54.720  
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 50 KM.

008 TSE03C1 100 MP. 2.512  
FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.  
TARE

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz STRADA MIKSZAT KALMAN

| Nr. Simbol articol<br>crt.   | UM      | CANTITATEA |
|--|---------|------------|
| 001 TSA19D1<br>SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA<br>APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.F.<br>TARE                         | M.C.    | 256.000    |
| 002 DA06A2<br>STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT<br>REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP<br>CU ASTERNERE MANUA             | M.C.    | 29.440     |
| 003 ACA11G1<br>MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN<br>EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 210                                      | M       | 68.000     |
| 003 3273120<br>TUB CANALIZARE <KOMPACTKIT> GOFRAT CL.8<br>D. 200 L=6M  | M       | 68.000     |
| 004 DE01A1<br>IMPTR ACOST CU 10 CM PIATRA SP DUPA<br>COMPACT PE 5 CM NISIP DUPA PILON IN<br>VEDEREA ACOP CU COVOR A              | MP.     | 68.000     |
| 004 2200525<br>NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI<br>0,0-7,0 MM  | M.C.    | -7.276     |
| 005 PI06A1<br>MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU<br>MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF<br>MONTARE TUBURI BETON 300 MM (L=2,3 M/BUC) | BUC.    | 3.000      |
| 005 7108087<br>Tub bet.s.circ. talpa cep ;i buza<br>300x1000 S816  | M       | 6.900      |
| 006 PI06A1<br>MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU<br>MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF<br>MONTAT TIMPANE T40                        | BUC.    | 2.000      |
| 006 2200006<br>PROCURARE TIMPANE PREFABRICATE NOI TIP<br>TT40  | BUC.    | 4.000      |
| 007 TRA01A05P<br>TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU<br>MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM                                 | TONA    | 435.200    |
| 008 TRA01A50<br>TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,<br>SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE<br>DIST.= 50 KM.                    | TONA    | 55.940     |
| 009 TSE03C1  | 100 MP. | 6.400      |

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz STRADA BERCSENY MIKLOS

| Nr. Simbol articol<br>crt.   | UM      | CANTITATEA |
|--|---------|------------|
| 001 TSA19D1<br>SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA<br>APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.F.<br>TARE                         | M.C.    | 396.160    |
| 002 DA06A2<br>STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT<br>REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP<br>CU ASTERNERE MANUA             | M.C.    | 65.280     |
| 003 ACA11G1<br>MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN<br>EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 210                                      | M       | 136.000    |
| 003 3273120<br>TUB CANALIZARE <KOMPACTKIT> GOFRAT CL.8<br>D. 200 L=6M  | M       | 136.000    |
| 004 PI06A1<br>MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU<br>MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF<br>MONTARE TUBURI BETON 300 MM (L=2,3 m/BUC) | BUC.    | 24.000     |
| 004 7108087<br>Tub bet.s.circ. talpa cep ;i buza<br>300x1000 S816  | M       | 55.200     |
| 005 PI06A1<br>MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU<br>MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF<br>MONTAT TIMPANE T40                        | BUC.    | 24.000     |
| 005 2200006<br>PROCURARE TIMPANE PREFABRICATE NOI TIP<br>TT40  | BUC.    | 8.000      |
| 005 2800533<br>ELEMENT FUND PREFABRICAT PT SANT  | BUC.    | 16.000     |
| 006 TRA01A05P<br>TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU<br>MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM                                 | TONA    | 673.472    |
| 007 TRA01A50<br>TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,<br>SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE<br>DIST.= 50 KM.                    | TONA    | 124.032    |
| 008 TSE03C1<br>FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.<br>TARE   | 100 MP. | 9.904      |
| 009 3273178<br>TIMPANE DIN BETON REALIZATE LA FATA<br>LOCULUI  | BUC.    | 68.000     |

## A N T E M A S U R A T O A R E

## Deviz STRADA PACII

=====

| Nr. Simbol articol<br>crt. | UM | CANTITATEA |
|----------------------------|----|------------|
|----------------------------|----|------------|

=====

|   |      |         |
|---|------|---------|
| 001 TSA19D1   | M.C. | 369.600 |
| SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA<br>APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.F.<br>TARE |      |         |

|  |      |        |
|--|------|--------|
| 002 DA06A2   | M.C. | 48.000 |
| STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT<br>REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP<br>CU ASTERNERE MANUA |      |        |

|  |   |         |
|--|---|---------|
| 003 ACA11G1  | M | 100.000 |
| MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN<br>EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 210 |   |         |

|  |   |         |
|--|---|---------|
| 003 3273120  | M | 100.000 |
| TUB CANALIZARE <KOMPACTKIT> GOFRAT CL.8<br>D. 200 L=6M |   |         |

|  |      |       |
|--|------|-------|
| 004 PI06A1   | BUC. | 8.000 |
| MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU<br>MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF<br>MONTARE TUBURI BETON 300 MM (L=2,3 m/BUC) |      |       |

|  |   |        |
|--|---|--------|
| 004 7108087  | M | 18.400 |
| Tub bet.s.circ. talpa cep ;i buza<br>300x1000 S816 |   |        |

|   |      |       |
|---|------|-------|
| 005 PI06A1  | BUC. | 4.000 |
| MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU<br>MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF<br>MONTAT TIMPANE T40 |      |       |

|  |      |       |
|--|------|-------|
| 005 2200006                                    | BUC. | 4.000 |
| PROCURARE TIMPANE PREFABRICATE NOI TIP<br>TT40 |      |       |

|   |      |         |
|---|------|---------|
| 006 TRA01A05P   | TONA | 628.320 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU<br>MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM |      |         |

|   |      |        |
|---|------|--------|
| 007 TRA01A50  | TONA | 91.200 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,<br>SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE<br>DIST.= 50 KM. |      |        |

|   |         |       |
|---|---------|-------|
| 008 TSE03C1                                   | 100 MP. | 6.160 |
| FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.<br>TARE |         |       |

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz STRADA KALVIN

| Nr. Simbol articol<br>crt.  | UM      | CANTITATEA |
|---|---------|------------|
| 001 TSA19D1<br>SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA<br>APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.F.<br>TARE                        | M.C.    | 279.680    |
| 002 DA06A2<br>STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT<br>REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP<br>CU ASTERNERE MANUA            | M.C.    | 49.920     |
| 003 ACA11G1<br>MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN<br>EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 210                                     | M       | 104.000    |
| 003 3273120<br>TUB CANALIZARE <KOMPACTKIT> GOFRAT CL.8<br>D. 200 L=6M   | M       | 104.000    |
| 004 PI06A1<br>MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU<br>MACARUA PE PNEURI DE 9,9 TF<br>MONTARE TUBURI BETON 300 MM (L=2,3 m/BUC) | BUC.    | 12.000     |
| 004 7108087<br>Tub bet.s.circ. talpa cep ;i buza<br>300x1000 S816   | M       | 27.600     |
| 005 PI06A1<br>MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU<br>MACARUA PE PNEURI DE 9,9 TF<br>MONTAT TIMPANE T40                        | BUC.    | 28.000     |
| 005 2200006<br>PROCURARE TIMPANE PREFABRICATE NOI TIP<br>TT40   | BUC.    | 8.000      |
| 005 2800533<br>ELEMENT FUND PREFABRICAT PT SANT   | BUC.    | 20.000     |
| 006 TRA01A05P<br>TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU<br>MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM                                | TONA    | 475.456    |
| 007 TRA01A50<br>TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,<br>SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE<br>DIST.= 50 KM.                   | TONA    | 94.848     |
| 008 TSE03C1<br>FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.<br>TARE  | 100 MP. | 6.992      |
| 009 3273178<br>TIMPANE DIN BETON REALIZATE LA FATA<br>LOCULUI   | BUC.    | 52.000     |