

3722/26.05.2017

Aprobat

TÖRÖK LÁSZLÓ

Primar

## TEMA DE PROIECTARE

### REPARATII CURENTE STRAZI IN MUNICIPIUL SALONTA



#### 1. INTRODUCERE

La nivelul municipiului Salonta un numar mare de strazi sunt nemodernizate sau se afla intr-o stare de viabilitate necorespunzatoare, avand o pondere importanta in lungimea totala a retelei de strazi ce alcatuiesc trama stradala a municipiului

Potrivit Art. 1 al Ordonantei nr. 43/1997 republicata si actualizata privind regimul drumurilor-aplicabila incepand cu data de 30. 04. 2010, administrarea drumurilor publice are ca obiect proiectarea, modernizarea, reabilitarea, repararea, intretinerea si exploatarea drumurilor.

Consiliul Local al municipiului Salonta, in calitate de administrator al drumurilor locale definite potrivit Ordonantei 43/1997 are anual in vedere extinderea retelei stradale de strazi modernizate din municipiului Salonta, reabilitarea si repararea celor existente in vederea asigurarii circulatiei auto si pietonale in conditii de siguranta.

In contextul celor prezentate mai sus se solicita elaborarea de documentatii tehnico-economice, potrivit actelor normative in vigoare la data elaborarii acestora, pentru **repararea imbracamintilor degradate la strazile din zona centrala a municipiului Salonta.**

#### 2. FAZELE DE PROIECTARE SI CONTINUTUL CADRU AL DOCUMENTATIILOR ELABORATE

**Documentatiile se vor elabora conform:**

**HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016** privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,

**LEGI nr. 50 din 29 iulie 1991** (\*republicata\*)(actualizata) privind autorizarea lucrarilor de constructii.

#### 3. PRECIZĂRI

Se mentioneaza urmatoarele:

- documentatiile se vor elabora intr-o faza unica de proiectare: Detalii de executie (DDE);
- documentatiile tehnice se vor intocmi in sistem stereografic 1970 cu corespondenta cu hartile cadastrale sc 1:2880;
- documentatia tehnica in faza Detalii de executie va contine obligatoriu Memoriu tehnic, Program de control al calitatii lucrarilor, Antemasuratori si urmatoarele planse: Plan de incadrare in zona, Plan de situatie, Profil longitudinal, Profile transversale tip, Profile transversale curente
- se va tine cont de retelele existente; de asemenea lucrarile de drum se vor corela cu lucrarile, respectiv eventualele proiecte de retele edilitare, in vederea respectarii cotelor cerute in normative (in profilele transversale se vor reprezenta si aceste retele);
- documentatia tehnico-economica se va preda si pe suport electronic;

- documentatiile tehnico-economice vor fi receptionate de beneficiar numai dupa verificarea lor de catre comisia constituita in acest scop.

Continutul documentatiilor va respecta intocmai prevederile legale in vigoare, vor fi complete, in concordanta cu tema de proiectare si cu realitatea de pe teren. In caz contrar nu vor fi receptionate. Orice modificari ale actelor normative in vigoare vor fi preluate si documentatiile urmatoare vor fi realizate conform acestor prevederi.

#### 4 ELABORAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE

Pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice aferente obiectivelor se va tine cont de urmatoarele:

- se vor realiza ridicari topografice pentru a prezenta situatia existenta si stabilirea lungimii exacte a strazii, podului, sau datele caracteristice celorlalte categorii de lucrari
- se va asigura accesul riveranilor la proprietatile lor in mod corespunzator, cu pastrarea cotelor actuale de acces;
- se vor realiza amenajarile spatiilor verzi (fara plantatii);
- se vor realiza trotuare, cu mentiunea ca acolo unde acestea sunt corespunzatoare se vor mentine;
- la trecerile de pietoni si la intersectii se vor realiza rampe pentru accesul persoanelor cu carucioare sau cu deficiente locomotorii;
- vor fi prevazute indicatoare de circulatie si marcaje corespunzatoare;
- se vor utiliza cu precădere materiale eficiente economic, dar fără a afecta calitatea finala a lucrarilor,
- se va asigura colectarea apelor pluviale aferente obiectivului proiectat, respectiv rigole, guri de scurgere, racorduri, inclusiv reseaua aferentă dacă este cazul.
- solutia proiectata pentru colectarea si evacuarea apelor meteorice va avea in vedere nivelul existent al santurilor ce urmeaza sa preia aceste ape, iar solutia adoptata se va corela cu acest nivel
- proiectele necesare realizarii devierilor de retele edilitare rezultate in urma proiectelor elaborate cad in sarcina proiectantului.
- proiectantul va respecta toate normele de protectia mediului și protectia muncii.

In elaborarea documentatiilor se vor respecta toate prevederile actelor normative in vigoare, pentru fiecare categorie in parte.

#### 5. PREZENTAREA OFERTELOR

Oferta se va intocmi pentru prestarea serviciilor de proiectare aferente **repararea imbracamintilor degradate la strazile din zona centrala a municipiului Salonta.**

#### 6. MODALITATE DE LUCRU

Pentru lucrare se va emite comandă împreună cu tema de proiectare, cu termenul de elaborare stabilit în anexa nr. 1 la prezenta temă de proiectare.

Termenul de elaborare a documentatiei va decurge de la data emiterii comenzii de catre beneficiar. Celelalte termene aferente etapelor de proiectare decurg de la data lansării comenzii aferente, în condiția în care au fost puse la dispoziția proiectantului toate datele necesare.

Toata documentatia aferenta proiectului elaborata sub orice forma este si va ramane in proprietatea Consiliului Local al municipiului Salonta – Primariei municipiului Salonta.

Intocmit,  
Liviu Cociubei

